ST681

FICHE PRODUIT

Coffret de chantier avec une prise CEE et trois prises CEE. Câble 2 m H07RN - 3G2.5. Gris.



8 003910 140615

PACKING	INNER pcs	MASTER pcs
White box	1	8



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	ST681
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Longueur du câble d'alimentation (cm)	170
Section de câble	H07RN-F 3G2.5mm2
Interrupteur	YES
Fiche	CEE P17
Prise principale	CEE P17 2P+T
Nombre de prises	3
Protection IP	IP65
Classe d'isolation	I
Couleur	LIGHT GREY
Matériau	PLASTIC - PC
Normes	EN61439-4
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	475
Profondeur (mm)	130
Hauteur (mm)	115
Poids net (Kg)	2.543

DESCRIPTION

Tableau de distribution portable avec disjoncteur différentiel (RCD) et disjoncteur miniature (MCB). Boîtier de distribution pour chantier/camping. 3 prises industrielles CEE IP67 + 1 fiche CEE IP67. Câble flexible H07RN-F (néoprène anti-usure pour usage extérieur). Section 3G2,5 mm². Longueur 2 mètres (1,7 mètre visible), résistant à l'abrasion et aux basses températures. Dispositif différentiel résiduel (DDR) : conçu pour fonctionner à 240/415 V 50/60 Hz, offrant une protection efficace contre les fuites de courant indésirables. Trois disjoncteurs MCB : avec un pouvoir de coupure de 6 kA, ce disjoncteur 25 A, 240 V est conçu pour la sécurité et la protection. Son courant de fuite nominal est de 0,03 A, assurant une détection sensible des défauts. Conforme à la norme EN 61439-4. Protection IP65 : pour une utilisation intérieure et extérieure. Prises et fiches IP67.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	White box
Longueur de l'emballage (mm)	190
Largeur de l'emballage (mm)	480
Hauteur de l'emballage (mm)	120
Poids du produit emballé (kg)	2.777
Longueur intérieure (cm)	51

ST681

FICHE PRODUIT **Coffret de chantier avec une prise CEE et trois prises CEE. Câble 2 m H07RN - 3G2.5. Gris.**

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur intérieure (cm)	50
Quantité à l'intérieur	1
Poids brut intérieur (kg)	23.000
ITF INNER	18003910140612
Quantité dans le master	8
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	96
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.03

ST681

FICHE PRODUIT

Coffret de chantier avec une prise CEE et trois prises CEE. Câble 2 m H07RN - 3G2.5. Gris.















